



Ministerio de Hacienda
y Finanzas
LOTERÍA CHAQUEÑA

“DONAR ORGANOS ES SALVAR VIDAS”
“2024 - Año del 30° Aniversario de la Reforma de la Constitución Nacional y Provincial”

LICITACION PUBLICA N° 197/2024

ACLARATORIA N°1

Por la presente se pone en conocimiento que se deberá incorporar en la PLANILLA ANEXA N°1 los siguiente:

Punto 2.4 - Paquete impermeable sobre losa de 1er Piso
Cuya composición será

- 1.- Contrapiso de Pendiente
- 2.- Carpeta de nivelación impermeable
- 3.- Membrana asfáltica
- 4.- Contrapiso
- 5.- Carpeta de nivelación

Se adjunta PLANILLA ANEXA I modificada.

Prima para todos los casos lo especificado en el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES – CAPITULO 2 – EL PROCESO LICITATORIO - Artículo 2.3 – Condiciones y Artículo 2.4 – Errores u Omisiones


Arq. DANIELA ELISABET BASAN
Jefe ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO
LOTERÍA CHAQUEÑA



Ministerio de Hacienda
y Finanzas
LOTERÍA CHAQUEÑA

“DONAR ORGANOS ES SALVAR VIDAS”
“2024 - Año del 30° Aniversario de la Reforma de la Constitución Nacional y Provincial”

LICITACION PUBLICA N°197/2024

ACLARATORIA N°1

PLANILLA ANEXA I

LOTERIA CHAQUEÑA - DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO

OBRA: IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA Y REFACCIONES VARIAS

INMUEBLE: EDIFICIO 9 DE JULIO N°145

Fecha: Abril 2024

COMPUTO Y PRESUPUESTO							
N°	DESIGNACION	UN.	CANT. UNIT	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL	%INCID.
1	TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1	Retiro de cesped sintetico, limpieza de restos	m2	71,00				
1.2	Retiro provisorio de equipos de AA de 12.000 y 6.000 frigorias instalados	un	4,00				
1.3	Retiro de puerta tipo blindex	un	1,00				
1.4	Demolicion de cajones de durlock	m2	3,00				
1.5	Demolicion de paquete sobre losa Terraza 1er Piso	m2	44,00				
1.6	Retiro rejillas desague pluvial	gl	1,00				
2	ALBAÑILERIA						
	REVOQUES						
2.1	Reparacion e impermeabilizacion de medianera	m2	16,00				
2.2	Reparacion de paramentos exteriores con revoque 3 en 1 y malla sintetica de 150 gra con retiro de escombros	m2	90,00				
2.3	Reparacion de revoques de yeso interior	m2	70,00				
	PISOS Y ZOCALOS						
2.4	Paquete impermeable sobre losa de 1er Piso	m2	44,00				
2.5	Pisos porcelanato 20 x 1,20 ILVA ECOWOOD G. MILITARE	m2	113,00				
2.6	Zocalo porcelanato 10 x 1,20 ILVA ECOWOOD G. MILITARE	ml	96,00				
2.7	Juntas elasticas y de Patinas en pisos existentes	ml	116,00				
	DINTELES						
2.8	Cajon dintel en metal desplegado	m2	3,00				
	CIELORRASO						
2.9	Reparacion de cielorrasos junta tomada, remplazo de placas de 60x60 y cajones de roca de yeso	m2	35,00				
	INSTALACIONES PLUVIALES						
2.10	Rejilla de desague pluvial	un	4,00				
	HERRERIA						
2.11	Ajuste, reemplazo y sellado de todo elemento empotrado metalico - Pintura Convertidor de oxido gris de terminacion	gl	1,00				
3	CARPINTERIA						
	PRIMER PISO						
3.1	Ajuste e instalacion de puerta de vidrio blindex (balcon fachada sala historica).	un	1,00				
3.2	Ajuste de estructura de aluminio.	un	1,00				
	QUINTO Y SEXTO PISO						
3.3	Reparacion de zocalos, marcos, puertas de placares y estanterias	gl	1,00				
4	INSTALACION ELECTROMECANICA						
4.1	Instalacion de equipo de AA de 12.000 frs	un	2,00				
4.2	Instalacion de equipo de AA de 6.000 frs	un	2,00				
4.3	Reubicacion de cableado y toberas PVC	gl	1,00				
4.4	Reparacion y mantenimiento cortina de enrollar metalica	gl	1,00				
4.5	Iluminacion en fachada artefactos AR111	un	10,00				
4.6	Provision y reemplazo de cajas estancas con tapas, en sistemas de iluminacion cartelerias	gl	1,00				
5	PINTURAS						
5.1	Latex muro exterior	m2	187,09				
5.2	Latex muro interior - Sala Historica - Oficina B Pisos 5 y 6	m2	337,00				
5.3	Latex cielorraso - acceso y sala historica	m2	192,00				
5.4	Impermeabilizacion, con membrana liquida poliuretantica	m2	91,66				
5.5	Revestimiento plástico exterior con código color	m2	1.101,33				
5.6	Pintura sobre revestimiento plástico exterior con código color	m2	1.101,33				
6	LIMPIEZA DE OBRA Y RETIRO DE MATERIALES						
6.1	Limpieza de obra y retiro de materiales	gl	1,00				
6.2	Limpieza final de superficies vidriadas, frente y contrafrente	gl	1,00				
					SUB TOTAL		
7	IMPONDERABLES DE OBRA						
7.1	Adicional de obra	%	10,00				
					TOTAL		

Arq. DANIELA ELISABEL BASAN
Jefe ARQUITECTURA Y MANTENIMIENTO
LOTERIA CHAQUEÑA